

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Κωδικός Αναθ/σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.04.01	m ³	ΟΙΚ-2122	15,00	25,95	389,25	
2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.02	m3	ΟΙΚ-2204	3,00	28,20	84,60	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	m3	ΟΙΚ-2226	5,00	33,70	168,50	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	m2	ΟΙΚ-2236	5,00	7,90	39,50	
5	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	22.65.02	kg	ΟΙΚ-2275	220,00	0,35	77,00	
					ΣΥΝΟΛΟ		758,85	758,85
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	m3	ΟΙΚ-2162	10,00	21,40	214,00	
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.01.04	m3	ΟΙΚ-3214	8,00	90,00	720,00	
8	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.25.03	m3	ΟΙΚ-3223.Α.5	8,00	16,80	134,40	
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	kg	ΥΔΡ-7018	100,00	1,01	101,25	
					ΣΥΝΟΛΟ		1.169,65	1.169,65
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
10	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	42.05.02	m3	ΟΙΚ-4206	7,00	67,00	469,00	
11	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	45.05.02	m2	ΟΙΚ-4501	7,00	28,00	196,00	
12	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	71.01.02	m2	ΟΙΚ 7102	7,00	11,20	78,40	

13	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	64.01.01	kg	ΟΙΚ 6401	450,00	4,50	2.025,00	
14	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	73.16.01	m2	ΟΙΚ 7317	25,00	16,80	420,00	
15	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντλιοσθηρού δαπέδου	73.94	m2	ΟΙΚ 7373.1	25,00	39,00	975,00	
					ΣΥΝΟΛΟ		4.163,40	4.163,40
					Άθροισμα			6.091,90
ΓΕ.18%								1.096,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								7.188,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								1.078,27
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								8.266,71
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								39,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								8.306,45
Φ.Π.Α. 24%								1.993,55
ΔΑΠΑΝΗ								10.300,00

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ / / 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αγ. Κυριακή / / 2018
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ρουσόπουλος Χ. Πωλίνα Συγκούνα
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. Πολ/κος Μηχ/κος Π.Ε.