

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1	20.04.01	<u>Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη</u>	15,00 m3
		Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Μουσιωτίτσας	
2	22.02	<u>Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή</u>	3,00 m3
		Δημοτικό σχολείο Μουσιωτίτσας	
3	22.10.01	<u>Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού</u>	5,00 m3
		Δημοτικό σχολείο Μουσιωτίτσας	
4	22.20.01	<u>Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών</u>	5,00 m3
		Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Μουσιωτίτσας	
5	22.65.02	<u>Αποξήλωση κυγκλιδωμάτων για μεταλλικά κυγκλιδώματα</u>	220,00 kg
		Δημοτικό σχολείο Μουσιωτίτσας	
		15 kg/m → 14,00 = 14,00 m * 15,00 =	210,00 kg

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

6	20.20	<u>Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου</u>	10,00 m3
7	32.01.04	<u>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20</u>	8,00 m3
		δάπεδο κεκλιμένο : 12,00*1,05*0,20 =	2,520 m3
		δάπεδο πλατύσκαλο: 1,20*1,20*0,20 =	0,288 m3
		δάπεδο πλατύσκαλο: 1,20*0,30*0,28 =	0,101 m3
		νηπιαγωγείο: 0,50*9,00*0,60*1,20=	3,240 m3
		νηπιαγωγείο αυγού: 0,50*0,30*7,00*1,20=	1,260 m3
		ΣΥΝΟΛΟ	7,409 m3
8	32.25.03	<u>Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20</u>	8,00 m3
9	38.20.03	<u>Δομικά πλέγματα B500C (S500s)</u>	100,00 kg

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

10	42.05.02	<u>Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως</u>	7,00 m3
		Δημοτικό σχολείο Μουσιωτίτσας	
11	45.01.01	<u>Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου</u>	7,00 m2
		Δημοτικό σχολείο Μουσιωτίτσας	
12	71.01.02	<u>Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών</u>	7,00 m2
		Δημοτικό σχολείο Μουσιωτίτσας	
13	64.01.01	<u>Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους</u>	450,00 kg
		Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Μουσιωτίτσας, Αβγό	
12	73.16.01	<u>Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm</u>	25,00 m2
		Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Μουσιωτίτσας, Αβγό	
13	73.94	<u>Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου</u>	25,00 m2
		Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο Μουσιωτίτσας, Αβγό	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αγ. Κυριακή/....../....
Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Ναούμ Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αγ. Κυριακή/....../....

1. Ρουσόπουλος Χαρ.
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

2. Συγκούνα Πωλίνα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.