

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 1, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

A.T. 1.1. Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας

Απόξεση και διαμόρφωση υπάρχουσας επιφάνειας
 $64,00 * 96,00 = 6.144,00 \mu^2$

A.T. 1.2. Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη ναιώδη - ημιβραχώδη

A.T. 1.3. Φίλτρα στραγγιστηρίων

Εσωτερικές αποστραγγιστικές τάφροι : κλίση απορροής περίπου 2%
20 μέ μήκος 27,84 πλάτους 0,80 και μέσου βάθους $(0,3+0,56)/2 = 0,45 \mu$
8 μέ μήκος 13,86 πλάτους 0,80 και μέσου βάθους 0,45 μ
ογκος εκσκαφών εσωτερικών τάφρων
 $20*27,84*0,8*0,45 + 8*13,86*0,8*0,45 = 241,00 \mu^3$

Περιμετρικές Εξωτερικές αποστραγγιστικές τάφροι : κλίση απορροής περίπου 2%
 $(91*2 + 47*2) * 0,8 * 0,61 = 135,00 \mu^3$

Σύνολο εκσκαφών αποστραγγιστικών τάφρων : $241+135 = 376,00 \mu^3$

A.T. 1.4. Στρώση στράγγισης

1η στρώση (σκύρα 40mm - 80mm)
 $((0,10+0,26)/2) * 26 * 96 * 2 = 898,56 \mu^3$ περίπου **900,00 μ3**

A.T. 1.5. 2η στρώση στράγγισης

2η στρώση (χαλίκι 10-40 mm)
 $0,08 * 26 * 96 * 2 = 399,36 \mu^3$ περίπου **400,00 μ3**

A.T. 1.6. 3η στρώση . Τελική επιφάνεια έδρασης

3η στρώση (άμμος 1-4 mm)
 $0,04 * 26 * 96 * 2 = 199,68 \mu^3$ περίπου **200,00 μ3**

ΟΜΑΔΑ 2.ΤΕΧΝΙΚΑ

A.T. 2.1. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων

σκυρόδεμα (κοιτόστρωση) 10 μ3

ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

A.T. 3.1. Συνθετικός χλοοτάπητας

ταπητας με προδιαγραφές FIFA
 $52 * 96 = 4992,00$ ΠΕΡΙΠΟΥ **5000 M2**

ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

μεταφορά και αποθήκη σε < 5χλμ οδοι καλής βατότητας σε ακτίνα 2χλμ
 $0,82 + 2 * 0,20 = 1,22$

προμήθ + μεταφορά από αποστ > 5χλμ οδοι καλής βατότητας σε ακτίνα 30χλμ
οδο Α23 $8,20 + 30 * 0,19 = 13,9$
 $9,50 + 30 * 0,19 = 15,20$
 $10,5 + 30 * 0,19 = 16,2$

Αγ. Κυριακή 11 / 07 / 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΝΑΟΥΜ ΠΟΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αγ. Κυριακή 11 / 07 / 2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ραυζάκης Χ.
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Πωλίνα Συγκοίνα
Πολ/κος Μηχ/κος