

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	Κωδικός Αναθ/σης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας Σχετ. ΟΔΟ Γ-6	1.1	m ²	σχετ ΟΔΟ-3231	6.144,00	0,41	2.519,04	
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 3.01.02	1.2	m ³	ΥΔΡ 6054	376,00	1,22	458,72	
3	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΥΔΡ 5.10	1.3	m ³	ΟΔΟ-2815	376,00	9,30	3.496,80	
4	Στρώση στράγγισης μεταβλητού πάχους 1η στρώση (θραυστά σκύρα οδοστρώσας απαλλαγμένα από λεπτόκοκκο υλικό) 40-80 mm Σχετ ΟΔΟ Γ-3	1.4	m ³	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ-3121.Β	900,00	13,90	12.510,00	
5	2η στρώση στράγγισης με θραυστά αδρανή απαλλαγμένα από λεπτόκοκκο υλικό 10-40 mm	1.5	m ³	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ-3121.Β	400,00	15,20	6.080,00	
6	3η στρώση . Τελική επιφάνεια έδρασης άμμος λατομείου (φίλερ) 1-4 mm	1.6	m ³	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ-3121.Β	200,00	16,20	3.240,00	
						Άθροισμα	28.304,56	28.304,56
	ΟΜΑΔΑ 2.ΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ							
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	m ³	ΟΔΟ-2532	10,00	94,20	942,00	
12	Συνθετικός χλοοτάπητας με ύψος πέλλματος 60mm και με προδιαγραφές FIFA	3.1	μ2	ΟΙΚ7398	5.000,00	16,00	80.000,00	
						Άθροισμα	80.942,00	80.942,00
						Άθροισμα	109.246,56	
						Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%	19.664,38	
						Άθροισμα	128.910,94	
						Απρόβλεπτα 15%	19.336,64	
						Άθροισμα	148.247,58	
						Αναθεώρηση	139,52	
						Άθροισμα	148.387,10	
						Φ.Π.Α. 24%	35.612,90	
						ΔΑΠΑΝΗ	184.000,00	

Αγ. Κυριακή 11 / 07 / 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αγ. Κυριακή 11 / 07 / 2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ρουσόπουλος Χ.
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Πωλίνα Συγκούνα
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ